



・ALC板間、建具枠廻り 変成シリコン20×10 【撤去・新設】
 ・外壁クラック部(10m程度) UカットPUシール材充填 【新設】
 ※高所作業車による作業とし、係員等を配置して作業を行うこと。
 なお、作業に伴う官公庁への届出は受注者が行い、諸費用は本修繕に含むものとする。

東側立面図 (NS)

