

参 考 資 料

この資料は参考資料であるため
各自で設計図書にて積算すること。

心 臓 ・ 脳 血 管 セ ン タ ー 屋 上 等 防 水 修 繕

設 計 内 訳 書

令 和 8 年 6 月

草 加 市 立 病 院 事 務 部 施 設 管 理 課

修 繕 費 総 括 表

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
I	直 接 修 繕 費		1.0	式			
II	諸 経 費		1.0	式			
	合 計						
	消 費 税 等 相 当 額						
	総 合 計						

内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I 直接修繕費						
養生、整理清掃、後片付け	屋上防水、建具廻り、東面外壁	1.	式			
高所作業車		1.	式			
交通誘導員		1.	式			
【屋上】						
ビニル床シート 撤去	下地処理共(糊除去、研磨、樹脂珪砂補修)	136.	㎡			
伸縮目地シーリング 撤去		108.	m			
建具枠廻りシーリング 撤去		102.	m			
立上り ウレタン塗膜防水	ZHM-200同等品以上	31.	㎡			
平場 ウレタン塗膜防水	ZHT-300同等品以上	136.	㎡			
伸縮目地処理テープ	マジキパ B同等品以上	108.	m			
ウレタン塗膜防水 脱気筒		3.	箇所			
耐候・防滑性ビニル床シート	ビュージスタGRAN同等品以上、端部シーリング共	52.	㎡			
建具枠廻りシーリング	変成シリコン 20×10	102.	m			
改修用ドレン交換	縦型 100φ スレーナ共	4.	箇所			
SUSグレーチング 一時撤去・再設置・内部防水	ドレン内、建具グレーチング 補修共	25.	m			

