

参 考 資 料

この資料は参考資料であるため
各自で設計図書にて積算すること。

草 加 市 立 病 院 救 急 外 来 エ リ ア 等 空 調 機 更 新 工 事

設 計 内 訳 書

令和8年(2026年)5月

草加市立病院 事務部 施設管理課

工 事 費 総 括 表

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費		1.	式			
	共通費						
II	共通仮設費		1.	式			
III	現場管理費		1.	式			
IV	一般管理費等		1.	式			
	合 計						
	消 費 税 等 相 当 額						
	総 合 計 (工 事 費)						

(内訳明細書)

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
I 直接工事費						
	【機械設備改修工事】					
1	空気調和設備	1.	式			
2	撤去工事	1.	式			
3	発生材処理	1.	式			
直接工事費 計						

(内 訳 明 細 書)

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	空気調和設備						
	【直接仮設】						
	養生、整理清掃、後片づけ		1.	式			
	内部足場	脚立足場	1.	式			
	内部足場	棚足場	1.	式			
	【空気調和設備】						
	水熱源ヒートポンプユニット【新設】	天井隠蔽型 冷房/暖房能力 2.5/3.0kW 付属品・据付共	2.	台			
	水熱源ヒートポンプユニット【新設】	天井隠蔽型 冷房/暖房能力 5.0/6.0kW 付属品・据付共	3.	台			
	水熱源ヒートポンプユニット【新設】	天吊架型 冷房/暖房能力 2.2/3.0kW 付属品・据付共	17.	台			
	水熱源ヒートポンプユニット【新設】	天吊架型 冷房/暖房能力 3.8/4.8kW 付属品・据付共	9.	台			
	運転リモコン【新設】	ワイヤード式液晶 取付共	18.	個			
	空調機 運搬費		31.	台			
	空調機 場内搬入		1.	式			
	空調機 メーカー試運転調整		31.	台			
	冷媒管 補修	配管用炭素鋼鋼管 20A	20.	m			
	ドレン管 補修	硬質塩化ビニル管 25A	25.	m			
	ドレン管 再接続		31.	か所			
	各種配管保温補修	グラスウール アルミガラスクロス	1.	式			

(内訳明細書)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクト補修 共板フランジ	シール有 0.6mm	15.	m ²			
ダクト調整		1.	式			
ダクト保温補修	グラスウール アルミガラスクロス	1.	式			
チャンバー補修 取外再取付 加工共		1.	式			
計装機器類調整		1.	式			
空調機 電源・連絡線 取外再接続		1.	式			
空調機 総合試運転調整	各種試験含む	1.	式			
【附帯工事】						
埋込ベースライト 取外再取付	FRS 15 L3V3 - 322	3.	個			
ダウンライト 取外再取付	FRS 21 - H321	7.	個			
非常用照明器具 取外再取付	FRS 11 - D131	1.	個			
感知器 取外再取付	埋込型	2.	個			
スプリンクラーヘッド 取外再取付	閉鎖型	6.	個			
ドーム型カメラ 取外再取付		1.	個			
制気口 取外再取付	350×350	5.	個			
天井本復旧・仮復旧	軽量鉄骨天井下地 化粧せつこうボード張(t9.5)	1.	式			
	けい酸カルシウム板張り(t6 目透かし、下 地せつこうボード t12)					
	ロックウール化粧吸音板張(t12 下地張り GB-R12.5共)、養生シート等					

(内 訳 明 細 書)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井点検口取外再取付	450×450程度	7.	か所			
天井内配線切回し		1.	式			
カーテンレール取外再取付	アルミ製	1.	式			
空気調和設備 - 計						

(内訳明細書)

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	撤去工事						
	空調機撤去	運転リモコン共	1.	式			
	天井ボード撤去	集積共	65.	m ²			
	天井下地撤去	集積共	65.	m ²			
	発生材積込・運搬		1.	式			
	撤去工事 計						

(内訳明細書)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 発生材処理						
発生材処分	混合廃棄物	1.	式			
冷媒フロン回収破壊	運搬費共	1.	式			
発生材処理 - 計						