

参考資料

この資料は参考資料であるため  
各自で設計図書にて積算すること。

草加市立病院放射線科空調機更新工事

設計内訳書

令和7年(2025年)9月

草加市立病院 事務部 施設管理課

# 工 事 費 総 括 表

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	直 接 工 事 費		1.	式			
II	共 通 仮 設 費		1.	式			
III	現 場 管 理 費		1.	式			
IV	一 般 管 理 費 等		1.	式			
	合 計						
	改 め	(工事価格)					
	消 費 税 等 相 当 額	10%					
	総 合 計						





## (内 訳 明 細 書)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 空気調和設備						
(空調工事)						
水熱源ヒートポンプユニット新設	天埋ダクト型 3相200V 冷房能力 5.0kW 暖房能力6.0kW 搬入据付共	4.	台			
水熱源ヒートポンプユニット新設	天吊カセット型 3相200V 冷房能力 2.2kW 暖房能力3.0kW 搬入据付共	12.	台			
水熱源ヒートポンプユニット新設	天吊カセット型 3相200V 冷房能力 3.8kW 暖房能力4.8kW 搬入据付共	4.	台			
水熱源ヒートポンプユニット新設	天吊カセット型 3相200V 冷房能力 5.0kW 暖房能力6.0kW 搬入据付共	2.	台			
除湿機新設	除湿能力 29/32L/d 单相100V50Hz 搬入据付共	1.	台			
支持金物加工取付		1.	式			
共板フランジ工法ダクト	シール有 0.6mm	5.	m <sup>2</sup>			
チャンバー取外加工再取付		1.	式			
ダクト調整		1.	式			
運転リモコン新設		16.	個			
ドレン管 再接続		23.	か所			
電源切離し再接続		23.	か所			
試運転調整		23.	台			
冷媒管	配管用炭素鋼鋼管 20A	1.	式			
ドレン管	硬質塩化ビニル管 25A	1.	式			
ドレン配管保温	グラスウール アルミガラスクロス 25A	1.	式			
ダクト配管保温	グラスウール アルミガラスクロス	1.	式			

## (内 訳 明 細 書)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計装機器類調整費		1.	式			
機器搬入費		1.	式			
( 小 計 )						
(附帯工事)						
仮設天井復旧		1.	式			
天井 ロックウール化粧吸音板張	下地張りGB-R共	24.	m <sup>2</sup>			
天井 化粧せっこうボード張		42.	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地		66.	m <sup>2</sup>			
天井点検口取外再取付	450×450程度	10.	か所			
天井内配線切回し		1.	式			
埋込ベースライト取外再取付	蛍光灯 2灯用	5.	台			
非常用照明器具取外再取付	埋込型	1.	台			
放送用スピーカー取外再取付	埋込型	3.	台			
感知器取外再取付	埋込型	1.	台			
スプリンクラーヘッド取外再取付	閉鎖型	3.	個			
( 小 計 )						
空気調和設備 計						



