

参 考 資 料

この資料は参考資料であるため
各自で設計図書にて積算すること。

草加市立病院地下1階更衣室他2か所EHP更新工事

設 計 内 訳 書

令和7年(2025年)12月

草加市立病院 事務部 施設管理課

工 事 費 総 括 表

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	直 接 工 事 費		1.	式			
II	共 通 仮 設 費		1.	式			
III	現 場 管 理 費		1.	式			
IV	一 般 管 理 費 等		1.	式			
	合 計						
	改 め	(工事価格)					
	消 費 税 等 相 当 額	10%					
	総 合 計						

(内 訳 明 細 書)

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
I 直接工事費						
A 機械設備改修工事						
1 EHP設備		1.	式			
2 撤去工事		1.	式			
3 発生材処理		1.	式			
直接工事費 計						

(内 訳 明 細 書)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 EHP設備						
内部養生、整理清掃、後片付け		1.	式			
内部仕上足場	脚立足場	1.	式			
パッケージ型空調機(ペア) PAC B1-2	冷暖房能力: 3.6 / 4.0 kW 天井カ セツト4方向、付属品、搬入据付け共	2.	組			
パッケージ型空調機(ツイン) PAC B1-3	冷暖房能力: 12.5 / 14.0 kW 天 井カセツト4方向 付属品 搬入据付け共	1.	組			
冷媒管	断熱材被覆銅管 液管φ6.4 継手・接合・支持材共	27.	m			
冷媒管	断熱材被覆銅管 ガス管φ12.7 継手・接合・支持材共	27.	m			
冷媒管	断熱材被覆銅管 液管φ9.5 継手・接合・支持材共	17.	m			
冷媒管	断熱材被覆銅管 ガス管φ15.8 継手・接合・支持材共	17.	m			
冷媒管真空引き		1.	式			
配線工事	EM-EEF2.0-4C	48.	m			
運転リモコン	施工手間	3.	個			
ドレン管 再接続	VP25A	3.	か所			
電源切離し再接続		3.	か所			
EHP設備 - 計						

(内訳明細書)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 撤去工事						
パッケージ型空調機 撤去	冷媒ガス共	1.	式			
冷媒管 撤去	断熱材被覆銅管φ12.7	27.	m			
冷媒管 撤去	断熱材被覆銅管φ6.4	27.	m			
冷媒管 撤去	断熱材被覆銅管φ15.8	17.	m			
冷媒管 撤去	断熱材被覆銅管φ9.5	17.	m			
発生材積み込み・収集運搬費	混合廃棄物	1.	式			
撤去工事 - 計						

(内 訳 明 細 書)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 発生材処理						
混合廃棄物処分		1.	式			
冷媒フロン回収破壊	運搬費共	1.	式			
発生材処理 - 計						